

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pada sisi barat didapatkan volume rata-rata 3,77 PK / menit dan kecepatan rata-rata 98,42 meter / menit maka kerapatan 0,03 PK / meter yang berarti jarak antar pejalan kaki masih longgar dengan interval 33.33 meter.
2. Pada sisi timur didapatkan volume rata-rata 4,39 PK / menit dan kecepatan rata-rata 99,15 meter / menit maka kerapatan 0,04 PK / meter yang berarti jarak antar pejalan kaki masih longgar dengan interval 25 meter.

3. Trotoar tepi barat di jalan Surya Sumantri dapat memenuhi klasifikasi pejalan kaki pada tingkat pelayanan A waktu jam tidak sibuk dan tingkat pelayanan B waktu jam sibuk sehingga tidak diperlukan pelebaran trotoar.
4. Trotoar tepi barat di jalan Surya Sumantri dapat memenuhi klasifikasi pejalan kaki pada tingkat pelayanan B waktu jam tidak sibuk dan sibuk sehingga tidak diperlukan pelebaran trotoar.

5.2 Saran

1. Perlu studi sejenis yang mempelajari arus pejalan kaki di daerah pusat pembelian.
2. Perlu pemindahan PKL yang terletak pada trotoar.