

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan Harga Satuan Pekerjaan antara PT. Batununggal Perkasa dan Cipta Karya

No	Uraian Pekerjaan	Harga Satuan	
		PT. Batununggal Perkasa	Cipta Karya
1.	Pekerjaan Galian Tanah	Rp 10.000,-/m <sup>3</sup>	Rp 20.356,-/m <sup>3</sup>
2.	Pekerjaan Urugan Kembali dan Perataan	Rp 7.000,-/m <sup>3</sup>	Rp 5.513,-/m <sup>3</sup>
3.	Pasangan Pondasi (1 PC : 5 Psr)	Rp 226.000,-/m <sup>3</sup>	Rp 319.147,-/m <sup>3</sup>
4.	Beton Bertulang (1 PC : 2 Psr : 3 Kr) : Kolom Utama Kolom Praktis Ringbalk Sloof	Rp 1.375.000,-/m <sup>3</sup>	Rp 1.913.246,-/m <sup>3</sup> Rp 1.913.246,-/m <sup>3</sup> Rp 2.609.800,-/m <sup>3</sup> Rp 1.902.003,-/m <sup>3</sup>
5.	Pasangan Dinding Sekatan (Batu Bata 60×100×140 mm ex Cisangkan)	Rp 33.500,-/m <sup>2</sup>	Rp 46.223,-/m <sup>2</sup>
6.	Pekerjaan Plesteran dan Acian (1 PC : 4 Psr)	Rp 24.500,-/m <sup>2</sup>	Rp 19.477,-/m <sup>2</sup>
7.	Pasangan Benteng (Conblock Regular Full 15.01 ex Cisangkan)	Rp 82.000,-/m <sup>2</sup>	-

2. Secara umum Harga Satuan Pekerjaan Cipta Karya lebih mahal dari PT. Batununggal Perkasa untuk pekerjaan galian tanah, pekerjaan pasangan pondasi, pekerjaan beton bertulang dan pekerjaan pasangan batu bata.
3. Total biaya pekerjaan pagar pembatas sepanjang 121 m sesuai spesifikasi pada studi kasus adalah Rp 61.770.251,-
4. Biaya pekerjaan pagar pembatas adalah Rp 510.498,-/m sesuai spesifikasi studi kasus.
5. Jika benteng pagar pembatas menggunakan batu bata yang diplester dan aci, maka biaya pekerjaan menjadi Rp 511.738,-/m menurut PT. Batununggal Perkasa, sedangkan menurut Cipta Karya menjadi Rp 644.699,-/m.

## **5.2 Saran**

1. Perlunya adanya standarisasi dalam penyusunan Harga Satuan Pekerjaan agar didapat keseragaman harga dari pekerjaan itu sendiri.
2. Pada benteng yang panjang, penggunaan pasangan conblock sebagai pagar pembatas yang lebih cocok untuk digunakan karena memiliki kualitas bahan yang cukup baik, dan tidak memerlukan biaya tambahan untuk pekerjaan plesteran dan acian.