

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dengan peninjauan beberapa faktor seperti harga satuan bekisting, volume pekerjaan, kapasitas pekerjaan, kualitas pekerjaan, metode pekerjaan, kelengkapan material dan suku cadang, resiko pekerjaan, maka diambil kesimpulan :

1. Dengan mengacu pada data dan hasil evaluasi dari CV.PUTRA SALUYU diambil kesimpulan bahwa dari seratus persen biaya pekerjaan bekisting 8,91 % adalah biaya pekerjaan bekisting kolom, 1,46 % bekisting tangga, 25,30 % biaya bekisting balok lantai non exposed, 28,28 % biaya bekisting pelat lantai non exposed, 15,87 % biaya pekerjaan bekisting balok lantai exposed, 13,31

% biaya pekerjaan bekisting pelat lantai exposed dan 6,86 % biaya pekerjaan bekisting listplank.

2. Biaya pekerjaan bekisting yang terjadi antar lantai yang disebabkan analisa harga satuan material tidak mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan biaya material pada tiap lantai selalu sama tanpa mengalami perubahan karena perbedaan elevasi.
3. Biaya pekerjaan bekisting yang terjadi antar lantai yang disebabkan analisa harga satuan upah mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan biaya upah mengalami kenaikan karena perbedaan elevasi. Semakin tinggi elevasi maka tingkat kesulitan dan resiko yang dihadapi akan semakin besar.
4. Biaya pekerjaan bekisting yang terjadi antar lantai yang disebabkan biaya alat (tower crane) tidak mengalami kenaikan. Hal ini dikarenakan pada proyek ini alat yang digunakan adalah milik sendiri.

5.2 Saran

Adapun beberapa saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam memperkirakan biaya hendaklah dilakukan dengan lebih teliti mengingat hal ini akan mempengaruhi kinerja dan hasil yang akan dicapai pada akhirnya.
2. Koordinasi kerja yang lebih baik antara pihak-pihak yang terkait pada proyek yang bersangkutan kerana hal ini akan mempengaruhi kinerja dan hasil yang akan dicapai pada akhirnya.
3. Adanya sikap yang lebih bersahabat dari pihak-pihak yang terkait pada proyek yang bersangkutan.