

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Setelah dilakukan analisis pada Bab 4, maka dapat disimpulkan bahwa nilai proyek Sumedang – Cijelang mengalami perubahan nilai proyek dengan kenaikan sebesar Rp 740.355.354,10. Kenaikan harga ini disebabkan oleh kenaikan harga Bahan Bakar Minyak yang terjadi di Indonesia sebesar 87,5 %.

2. Kenaikan sebesar Rp. 740.355.354,10 adalah sebesar 2,5%. Nilai kontrak sebelum Eskalasi adalah Rp. 29.785.222.000,00, setelah di Eskalasi menjadi Rp.30.525.577.350,00
3. Perubahan harga yang paling besar terjadi pada pekerjaan Galian Untuk Drainase dan Saluran Air sebesar 45,59 %.

## **5.2 Saran**

1. Setiap item pekerjaan diselesaikan pada waktunya, dikarenakan bila terjadi kenaikan BBM maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan penyesuaian harga. Apabila pekerjaan terlambat maka tidak mendapat Eskalsi.
2. Dilakukan simulasi bila kenaikan yang terjadi adalah harga semen, misalkan kenaikannya 5 % ataupun 10 %.